


№	Наименование работ	Ед. измерения	объем
Помещение №1			
1	Демонтаж плинтусов пластиковых	м.п.	19,2
2	Демонтаж кафеля	м ²	25,8
3	Демонтаж дверных блоков	шт.	1,0
4	Демонтаж старой канализации	шт.	1,0
5	Демонтаж пластиковых панелей	м ²	2,6
6	Демонтаж подоконника ПВХ 500мм	м.п.	2,0
7	Демонтаж пластиковых оконных откосов	м.п.	8,7
8	Герметизация оконного блока и регулировка фурнитуры	шт.	2,0
9	Установка подоконника ПВХ 500мм	м.п.	1,8
10	Облицовка оконных откосов сэндвич панелями	м.п.	8,7
11	Устройство пластиковых уголков	м.п.	14,0
12	Стяжка пола цементно-песчаной смесью по маякам (до 100мм)	м ²	25,8
13	Укладка кафеля на пол	м ²	25,8
14	Устройство плинтусов пластиковых	м.п.	19,2
15	Обшивка стен листами из ГКЛ по металлическому каркасу	м ²	68,5
16	Устройство перфоуголка	м.п.	10,2
17	Шпаклевание стен на 2 раза	м ²	68,5
18	Грунтование стен	м ²	68,5
19	Покраска стен латексной краской на 2 раза	м ²	68,5
20	Замена розеток электрических двойных	шт.	9,0
21	Замена выключателя двухклавишного	шт.	1,0
22	Устройство натяжного потолка	м ²	25,8
23	Установка светильников	шт.	12,0
24	Прокладка кабеля для светильников и розеток	м.п.	50,0
25	Устройство коробок распределительных	шт.	2,0
26	Установка двери (увеличенной 1200мм)	шт.	1,0
27	Устройство дверных доборов из пластика	м.п.	5,3
28	Вынос и занос мебели	компл.	1,0
29	Погрузка и вынос строительного мусора	компл.	1,0
30	Занос строительного материала	компл.	1,0
Помещение №2			
1	Демонтаж плинтусов пластиковых	м.п.	9,5
2	Демонтаж кафеля	м ²	8,1
3	Демонтаж дверных блоков	шт.	1,0
4	Демонтаж пластиковых панелей	м ²	2,3
5	Демонтаж подоконника ПВХ 500мм	м.п.	1,9
6	Демонтаж пластиковых оконных откосов	м.п.	5,2
7	Демонтаж умывальника со смесителем	шт.	1,0
8	Герметизация оконного блока и регулировка фурнитуры	шт.	1,0
9	Установка подоконника ПВХ 500мм	м.п.	1,8
10	Облицовка оконных откосов сэндвич панелями	м.п.	5,2
11	Устройство пластиковых уголков	м.п.	10,1
12	Стяжка пола цементно-песчаной смесью по маякам (до 100мм)	м ²	8,1
13	Укладка кафеля на пол	м ²	8,1
14	Устройство плинтусов пластиковых	м.п.	9,5
15	Обшивка стен листами из ГКЛ по металлическому каркасу	м ²	30,0
16	Шпаклевание стен на 2 раза	м ²	30,0
17	Грунтование стен	м ²	30,0
18	Покраска стен латексной краской на 2 раза	м ²	30,0
19	Замена розеток электрических двойных	шт.	4,0
20	Замена выключателя одноклавишного	шт.	1,0
21	Устройство натяжного потолка	м ²	8,1
22	Установка светильников	шт.	4,0
23	Прокладка кабеля для светильников и розеток	м.п.	20,0
24	Устройство коробок распределительных	шт.	1,0
25	Установка дверей	шт.	1,0
26	Устройство дверных доборов из пластика	м.п.	4,9
27	Установка умывальника	шт.	1,0
28	Установка смесителя	шт.	1,0
29	Вынос и занос мебели	компл.	1,0
30	Погрузка и вынос строительного мусора	компл.	1,0
31	Занос строительного материала	компл.	1,0

	Помещение №3		
1	Демонтаж плинтусов пластиковых	м.п.	24,1
2	Демонтаж кафеля	м ²	2,9
3	Снятие линолеума	м ²	22,5
4	Демонтаж деревянного пола	м ²	22,5
5	Демонтаж дверных блоков	шт.	3,0
6	Демонтаж пластиковых панелей	м ²	10,0
7	Демонтаж подоконника ПВХ 500мм	м.п.	5,9
8	Демонтаж пластиковых оконных откосов	м.п.	22,4
9	Демонтаж умывальника со смесителем	шт.	2,0
10	Герметизация оконного блока и регулировка фурнитуры	шт.	5,0
11	Установка подоконника ПВХ 500мм	м.п.	5,4
12	Облицовка оконных откосов сэндвич панелями	м.п.	22,4
13	Устройство пластиковых уголков	м.п.	37,1
14	Стяжка пола цементно-песчаной смесью по маякам (до 100мм)	м ²	22,5
15	Укладка кафеля на пол	м ²	22,5
16	Укладка кафеля на стены	м ²	86,5
17	Устройство плинтусов пластиковых	м.п.	24,1
18	Обшивка стен листами из ГКЛ по металлическому каркасу	м ²	86,5
19	Грунтование стен	м ²	86,5
20	Замена розеток электрических двойных	шт.	11,0
21	Замена выключателя одноклавишного	шт.	2,0
22	Устройство натяжного потолка	м ²	22,5
23	Установка светильников	шт.	12,0
24	Прокладка кабеля для светильников и розеток	м.п.	70,0
25	Устройство коробок распределительных	шт.	3,0
26	Установка дверей	шт.	3,0
27	Устройство дверных доборов из пластика	м.п.	14,7
28	Установка умывальника	шт.	2,0
29	Установка смесителя	шт.	2,0
30	Вынос и занос мебели	компл.	1,0
31	Погрузка и вынос строительного мусора	компл.	1,0
32	Занос строительного материала	компл.	1,0
	Помещение №4		
1	Демонтаж плинтусов пластиковых	м.п.	11,0
2	Демонтаж деревянного пола	м ²	8,7
3	Демонтаж дверных блоков	шт.	1,0
4	Демонтаж старой канализации	шт.	1,0
5	Демонтаж пластиковых панелей	м ²	2,6
6	Демонтаж подоконника ПВХ 500мм	м.п.	1,9
7	Демонтаж пластиковых оконных откосов	м.п.	8,6
8	Герметизация оконного блока и регулировка фурнитуры	шт.	2,0
9	Установка подоконника ПВХ 500мм	м.п.	1,8
10	Облицовка оконных откосов сэндвич панелями	м.п.	8,6
11	Устройство пластиковых уголков	м.п.	13,5
12	Стяжка пола цементно-песчаной смесью по маякам (до 100мм)	м ²	8,7
13	Устройство наливного пола	м ²	8,7
14	Устройство напольного кварцвинилового покрытия	м ²	8,7
15	Устройство плинтусов пластиковых	м.п.	11,0
16	Обшивка стен листами из ГКЛ по металлическому каркасу	м ²	36,2
17	Шпаклевание стен на 2 раза	м ²	36,2
18	Грунтование стен	м ²	36,2
19	Покраска стен латексной краской на 2 раза	м ²	36,2
20	Замена розеток электрических двойных	шт.	6,0
21	Замена выключателя одноклавишного	шт.	1,0
22	Устройство натяжного потолка	м ²	8,7
23	Установка светильников	шт.	6,0
24	Прокладка кабеля для светильников и розеток	м.п.	40,0
25	Устройство коробок распределительных	шт.	1,0
26	Установка дверей	шт.	1,0
27	Устройство порожка алюминиевого	шт.	1,0
28	Устройство дверных доборов из пластика	м.п.	4,9
29	Вынос и занос мебели	компл.	1,0
30	Погрузка и вынос строительного мусора	компл.	1,0
31	Занос строительного материала	компл.	1,0

Главный строитель



П.М. Бородин