


Техническое задание
на устройство фундаментов для технологического оборудования в здании ЯСК

№	Наименование работ	Ед. измерения	объем
1	Разборка металлических стелажей с последующим выносом и погрузкой 10*7,6*4,5м	компл.	1
2	Резка бетонного пола	м	10
3	Демонтаж ж/б полов отбойными молотками 200мм с выносом мусора в ручную и вывозом до 1 км	м2	100
4	Разработка грунта вручную 100мм с выносом в ручную и вывозом до 1 км	м2	100
5	Разработка грунта вручную 200мм с выносом в ручную и вывозом до 1 км	м2	15
6	Устройство песчано-щебеночного основания 100мм с послойным уплотнением до коэф. уплотнения 0,95	м2	115
7	Устройство гидроизоляции из п.пленки в 2 слоя	м2	100
8	Армирование бетонных полов сетка Д6мм 150*150мм	м2	88
9	Армирование фундаментов, 2 сетки шаг 150*150мм, А-III Д-12мм	т	0,16
10	Бетонирование фундаментов М400 2,5*2,5м Н-300мм с нанесение упрочняющего покрытия Топпинг	м2	12,5
11	Устройство бетонных полов М400 Н-200мм с нанесение упрочняющего покрытия Топпинг	м2	88
12	Устройство деформационных швов в бетонном полу	м	30
13	Демонтаж металлических труб Д50мм	м	24
14	Разборка ж.б. панели 250мм (Расширение дверного проема)	м ²	2,2
15	Обрамление верха проема металлическим спаренным уголком 100мм	м	5
16	Установка колонны из металлической трубы 160*160мм с металлическими пятками 250*250мм 10мм	м	2,5
17	Обрамление проема металлическим спаренным уголком 50мм	м	2,4
18	Штукатурка и окраска дверных откосов	м ²	1,5
19	Погрузка и вывоз строительного мусора на расстояние до 1км	т	3

Заместитель генерального директора –
главный инженер



Е.Г. Михайличенко

Главный строитель



П.М. Бородин