

Техническое задание
на ремонт помещений в здании МПЦ

№	Наименование работ	Ед. измерения	объем
1	Демонтаж кирпичной кладки (высота 5м, В=380мм) с выносом мусора в ручную и вывозом до 3-х км	м3	54
2	Демонтаж ж/б желоба с выносом мусора в ручную и вывозом до 3-х км	м3	12
3	Демонтаж ж/б полов пневмомолотками В=250мм с выносом мусора в ручную и вывозом до 3-х км	м2	150
4	Разработка грунта вручную В=200мм с выносом в ручную и вывозом до 3-х км	м2	150
5	Устройство щебёночного основания под полы в ручную В=300мм	м2	150
6	Устройство армированных полов с топингом В=150мм	м2	150
7	Монтаж лотков из нерж. стали 200*200мм	п.м	25
8	Монтаж трапов из нерж. стали 200*200мм	шт	3
9	Демонтаж стеновых сэндвич панелей	м2	42
10	Демонтаж кирпичной кладки (высота 2м) с выносом мусора в ручную и вывозом до 3-х км	м3	15
11	Демонтаж м/к ледогенератора и стен	т	2,2
12	Демонтаж ж/б полов пневмомолотками В=250мм с выносом мусора в ручную и вывозом до 3-х км	м2	54
13	Разработка грунта вручную В=200мм	м2	54
14	Устройство щебёночного основания под полы В=300мм	м2	54
15	Устройство армированных полов с топингом В=150мм	м2	54
16	Демонтаж ворот 2000*2500мм	шт	1
17	Увеличение проёма под ворота с обрамлением из уголка (уголок 100*100мм) 2500*2500мм	шт	1
18	Закладка стен с газоблока над воротами	м3	1,3
19	Штукатурка, шпаклевание и покраска стен и откосов проёма	м2	20
20	Изготовление и монтаж м/к под ледогенератор с огрунтовкой и покраской	т	1,5
21	Изготовление и монтаж м/к под сэндвич панели с огрунтовкой и покраской	т	2,2
22	Монтаж стеновых сэндвич панелей ПИР 80мм	м2	132
23	Ремонт штукатурки стен	м2	830
24	Шпаклевание стен	м2	830
25	Грунтование стен на 2 раза	м2	830
26	Покраска стен водоэмульсионной краской за 2 раза (Водостойкая)	м2	830
27	Ремонт штукатурки потолка	м2	580
28	Покраска потолка водоэмульсионной краской за 2 раза (Водостойкая)	м2	580
29	Изготовление и монтаж металлических утепленных дверных блоков	шт	5
30	Изготовление и монтаж AL дверей	шт	5
31	Изготовление и монтаж рулонных ворот 2,5*2,5м	шт	1
32	Изготовление и монтаж распашных металлических ворот 2,5*2,5м	шт	1
33	Изготовление и монтаж оконного блока из ПВХ	шт	1
34	Устройство технических проёмов под оборудование в ж/б стенах	шт	2

Заместитель генерального директора –
главный инженер



Е.Г. Михайличенко

Заместитель генерального директора по производству



Ш.А. Рахимов

Главный строитель



П.М. Бородин