

**Техническое задание
на проведение строительно-монтажных работ**

На монтаж металлического ограждения и барьера безопасности «Егоза» на территории АО «Птицефабрика Челябинская»

Перечень работ:

№	Наименование работ	Ед. измерения	объем
Участок ограждения у вет. Лаборатории 100м			
1	Изготовление стоек ограждения, труба профильная 80*80*3мм (резка, грунтовка, окраска цвет серый, установка заглушек металлических на стойки, цвет саморезов RAL3020)	м	150
2	Грунтовка и покраска металлических прогонов, труба 40*20*2мм (цвет серый)	м	200
3	Бурение скважин под опоры Д-300мм Н-1200мм	шт.	50
4	Устройство металлического ограждения Н-2000мм, шаг опор 2м, прогоны в 2 ряда, шаг крепления профлиста не более 250мм	м	100
5	Устройство барьера безопасности из колючей проволоки «Егоза» Д-400-500мм (установка элементов крепления и протяжка струны в две нитки Д 2,5мм)	м	100
6	Бетонирование металлических опор ограждения Бетон М250, Д-300мм Н-1200мм	шт.	50
7	Демонтаж старого ограждения (ж.б. плиты 6х1,2м и металлическое ограждение) и ж.б. столбов, с вывозом и утилизацией за территорией фабрики за свой счет. (кроме лома черного металла)	м	100
8	Планировка территории по периметру ограждения с последующей обваловкой привозным грунтом шириной не менее 2м (расстояние между ограждением и поверхностью земли не более 50мм)	м	100
Участок ограждения у водоподготовки 490м			
1	Устройство барьера безопасности из колючей проволоки «Егоза» Д-400-500мм (установка элементов крепления с помощью анкеров или сварки, протяжка струны в две нитки Д 2,5мм)	м	490
Участок ограждения у пометосушки 300м			
1	Устройство барьера безопасности из колючей проволоки «Егоза» Д-400-500мм (установка элементов крепления с помощью анкеров или сварки, протяжка струны в две нитки Д 2,5мм), при необходимости опилка деревьев и кустарника мешающих проведению работ.	м	300

Примечание: Материал заказчика - профильная труба 80*80*3мм по 12м, 40*20*2мм по 6-12м, профнастил 1190*2000мм., барьер безопасности из колючей проволоки «Егоза» Д-400-500мм со струной и креплением.

Согласованно:
Директор СБ

Заместитель генерального директора
- главный инженер

Главный строитель



С.С. Маширов



Е.Ф. Михайличенко

П.М. Бородин